



Pão de Açúcar
O NOVO TEMPO É AGORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÃO DE AÇÚCAR



LOCAL:	Pão de Açúcar / AL
OBRA:	PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA (Rua Aristides Euclides dos Anjos e Ruas projetadas 01 e 02)
MEMÓRIA DE CÁLCULO	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1	Placa da obra 2,00m x 3,00m = 6,00m
2.0	MOVIMENTO DE TERRA
2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide
	Área: comprimento x largura
	Rua Aristides Euclides = 1.040,69m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 01 = 496,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 02 = 298,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria
	VIDE RELATÓRIO EM PROJETO
2.3	Regularização e compactação do sub leito
	Área: comprimento x largura
	Rua Aristides Euclides = 1.040,69m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 01 = 496,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 02 = 298,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
3.0	PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO
3.1	Assentamento de paralelepípedo com rejuntamento argamassa 1:3
	Área: comprimento x largura
	Rua Aristides Euclides = 1.040,69m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 01 = 496,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	Rua Projetada 02 = 298,53m ² ÁREA OBTIDA DA FERRRAMENTA AUTOCAD
	ÁREA TOTAL --> = 1.835,75m²
3.2	Assentamento de meio-fio
	Rua Aristides Euclides - 221,52 x 2,00 = 430,04m
	Rua Projetada 01 - 128,86 x 2 = 257,72m
	Rua Projetada 02 - 59,65 x 2 = 119,30m
	METRAGEM TOTAL --> = 807,06 m
3.3	Caiação de meio-fio
	Rua Aristides Euclides - 221,52 x 2,00 = 430,04m x 0,30 = 129,01 m²
	Rua Projetada 01 - 128,86 x 2 = 257,72m x 0,30 = 77,32 m²
	Rua Projetada 02 - 59,65 x 2 = 119,30m x 0,30 = 35,79 m²
	ÁREA TOTAL --> = 242,12m²
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1	Placa de sinalização viária
	Quantidade: 06 UNIDADES
4.2	Placa de identificação das ruas
	Quantidade: 06 UNIDADES

Allan T. T. Melo Allan T. T. Melo
Engº Civil
CREA-AL 021604771-4

4.3	Disponibilização de veículo s/ motorista para fiscalização, tipo hatch 1.0flex, completo, com seguro, combustível, lubrificantes e manutenção inclusa. Quantidade: 03 MESES
-----	---

 Allan T. T. Melo
Engº Civil
CREA-AL 021604771-4