

LOCAL:	MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR / AL
OBRA:	PAV. E SINALIZAÇÃO VERTICAL DAS RUAS NO BAIRRO ALTO DA FONSECA Rua Aristides Euclides dos Anjos
DATA:	05 DE SETEMBRO de 2019

RUA ARISTIDES EUCLIDES DOS ANJOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI JULHO 2019

BDI=27,06%

	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.	P. UNIT. - BDI	TOTAL
		PAVIMENTAÇÃO					
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
74209/001	1.1	Placa da obra	m²	0,00	316,10	401,64	0,00
comp 2	1.2	Mobilização de pessoal e equipamentos	unid	0,00	973,90	1.237,44	0,00
comp 3	1.3	Desmobilização de pessoal e equipamentos	unid	0,00	973,90	1.237,44	0,00
comp 1	1.4	Administração local / manutenção do canteiro de obras	unid	0,00	7.467,23	9.487,86	0,00
93208	1.5	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016	m²	0,00	590,51	750,30	0,00
		SUB TOTAL 1.0					0,00
	2.0	MOVIMENTO DE TERRA					
78472	2.1	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide	m²	1.040,69	0,34	0,43	447,50
74205/001	2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	m³	95,73	1,42	1,80	172,31
72961	2.2	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.040,69	1,18	1,50	1.561,04
		SUB TOTAL 2.0					2.180,85
	3.0	PAVIMENTAÇÃO/MEIO-FIO					
comp 4	3.1	Fornecimento e assentamento de paralelepípedo	m²	1.040,69	59,25	75,28	78.343,13
94273	3.2	Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto	m	430,04	30,25	38,44	16.530,74
83693	3.3	Caiçação em Meio-fio	m²	129,01	3,11	3,95	509,59
		SUB TOTAL 3.0					94.873,87
	4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
comp 5	4.1	Placa de Sinalização	m2	2,00	232,92	295,95	591,90
73916/002	4.2	Placa de identificação das ruas	unid	2,00	85,18	108,23	216,46
		SUB TOTAL 4.0					808,36
		TOTAL GERAL					97.863,08

Allan T. T. Melo Allan T. T. Melo
Engº Civil
CREA-AL 021604771-4