

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RUA ODILON AUTO, ARAPIRACA/AL

Lado Esquerdo			Eixo						Lado Direito		
OFFSET			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
-4.021	269.948	-3.00	0+0.000			270.069	270.289	-0.220	3.650	269.948	-3.00
-4.021	270.060	-3.00	1+0.000			270.181	270.376	-0.100	3.650	270.060	-3.00
-4.021	270.172	-3.00	2+0.000			270.293	270.491	-0.103	3.650	270.172	-3.00
-4.021	270.284	-3.00	3+0.000			270.405	270.626	-0.127	3.650	270.284	-3.00
-4.021	270.396	-3.00	4+0.000			270.517	270.731	-0.121	3.650	270.396	-3.00
-3.581	270.522	-3.00	5+0.000			270.629	270.637	0.084	3.562	270.522	-3.00
-3.581	270.634	-3.00	6+0.000			270.741	270.745	0.087	3.562	270.634	-3.00
-3.581	270.746	-3.00	7+0.000			270.853	270.857	0.087	3.562	270.746	-3.00
-3.581	270.858	-3.00	8+0.000			270.965	271.047	0.007	3.562	270.858	-3.00
-3.581	270.970	-3.00	9+0.000			271.077	271.121	0.044	3.562	270.970	-3.00
-3.298	271.090	-3.00	10+0.000			271.121	271.129	0.147	3.620	271.090	-3.00
-3.298	271.010	-3.00	11+0.000			271.129	271.101	0.075	3.620	271.010	-3.00
-3.298	270.930	-3.00	12+0.000			271.101	271.066	0.010	3.620	270.930	-3.00
-3.298	270.850	-3.00	13+0.000			271.066	271.013	-0.037	3.620	270.850	-3.00
-3.298	270.770	-3.00	14+0.000			271.013	271.008	-0.132	3.620	270.770	-3.00
-3.634	270.680	-3.00	15+0.000			270.789	270.954	-0.177	3.650	270.680	-3.00
-3.634	270.600	-3.00	16+0.000			270.709	270.885	-0.209	3.650	270.600	-3.00
-3.634	270.520	-3.00	17+0.000			270.629	270.817	-0.241	3.650	270.520	-3.00
-3.540	270.511	-3.00	17+2.854			270.618	270.828	-0.266	3.543	270.511	-3.00