

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,38	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,50	0,00	8.87	0,01	8,87	0,01	8,86
2+0,00	0,72	0,00	12.32	0,01	21,20	0,02	21,17
3+0,00	0,00	1,15	7.21	11,51	28,40	11,53	16,87
4+0,00	0,00	0,61	0.00	17,59	28,40	29,13	-0,72
5+0,00	0,02	0,11	0.23	7,17	28,63	36,30	-7,66
6+0,00	0,08	0,01	1.01	1,17	29,64	37,47	-7,82
7+0,00	0,12	0,00	1.99	0,10	31,64	37,57	-5,93
8+0,00	0,52	0,00	6.37	0,04	38,01	37,60	0,41
9+0,00	0,97	0,07	14.83	0,67	52,83	38,27	14,56
10+0,00	0,99	0,04	19.52	1,03	72,35	39,30	33,05
11+0,00	1,72	0,00	27.14	0,39	99,49	39,69	59,80
12+0,00	0,92	0,01	26.47	0,07	125,96	39,76	86,20
13+0,00	1,28	0,03	21.98	0,34	147,94	40,10	107,84
14+0,00	1,24	0,12	25.21	1,50	173,15	41,60	131,55
15+0,00	0,09	0,16	13.21	2,81	186,36	44,41	141,95
16+0,00	0,60	0,27	6.90	4,29	193,26	48,70	144,56
17+0,00	2,91	0,11	35.19	3,82	228,46	52,52	175,94
18+0,00	0,00	0,83	28.96	9,30	257,41	61,82	195,60
19+0,00	0,00	0,35	0.01	11,88	257,42	73,70	183,72
20+0,00	0,00	0,49	0.01	8,36	257,43	82,06	175,38
21+0,00	0,02	0,06	0.23	5,44	257,66	87,50	170,16
22+0,00	0,16	0,01	1.86	0,62	259,52	88,11	171,40
23+0,00	0,34	0,00	5.02	0,10	264,54	88,21	176,33
24+0,00	0,00	0,22	3.38	2,23	267,92	90,44	177,48
25+0,00	0,00	0,29	0.01	5,07	267,93	95,52	172,41
26+0,00	0,21	0,08	2.14	3,69	270,07	99,20	170,87
27+0,00	0,00	0,39	2.10	4,72	272,17	103,93	168,24
28+0,00	0,00	0,59	0.04	9,78	272,21	113,70	158,51
29+0,00	0,02	0,29	0.24	8,88	272,45	122,58	149,86

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
30+0,00	0,00	0,67	0.19	9,59	272,64	132,17	140,47
31+0,00	0,00	0,48	0.00	11,49	272,64	143,66	128,98
32+0,00	0,06	0,09	0.65	5,64	273,29	149,30	123,99
33+0,00	0,17	0,02	2.39	1,08	275,68	150,39	125,29
34+0,00	0,77	0,00	9.48	0,22	285,16	150,60	134,56
35+0,00	0,29	0,04	10.69	0,39	295,85	150,99	144,86
36+0,00	0,00	0,99	2.93	10,30	298,78	161,29	137,49
37+0,00	0,00	1,29	0.00	22,77	298,78	184,06	114,72
38+0,00	0,00	0,92	0.00	22,08	298,78	206,14	92,64
39+0,00	0,00	0,57	0.01	14,93	298,79	221,07	77,71
40+0,00	0,01	0,83	0.15	14,04	298,93	235,11	63,82
41+0,00	0,00	1,26	0.14	21,03	299,08	256,14	42,93
42+0,00	0,01	0,88	0.11	21,37	299,19	277,51	21,67
43+0,00	0,00	1,02	0.10	19,03	299,29	296,54	2,75
44+0,00	0,00	0,52	0.01	15,40	299,30	311,94	-12,64
45+0,00	0,00	0,40	0.01	9,17	299,30	321,11	-21,81
46+0,00	0,29	0,03	2.86	4,29	302,16	325,41	-23,24
47+0,00	2,22	0,00	25.03	0,32	327,20	325,73	1,47
48+0,00	1,74	0,00	39.52	0,00	366,72	325,73	40,99
49+0,00	0,00	0,86	17.39	8,57	384,11	334,30	49,81
50+0,00	0,00	1,15	0.00	20,11	384,11	354,40	29,70
51+0,00	0,00	0,00	0.00	11,53	384,11	365,93	18,18

Aprovação:				TERRAPLENAGEM				
				Conteúdo: MAPA DE CUBAÇÃO				
Rev.	Descrição		Data	Desenho				
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA					Local: AV. ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA - CHÃ DE MANGABEIRAS, ANADIA-AL			
Projetista:					Local do Arquivo:			Data SET/2019
					Escala: INDICADA	Prancha: 06		Rev. 00