

Nota de Serviço Tabela

ALINHAMENTO - 01 RUA PROJETADA - < R, ENEAS - AL 105> 0+0,000 93+7,450

Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito		
BORDO_PISTA			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA		
Afast, (m)	Cota (m)	Incl, (%)					Afast, (m)	Cota (m)	Incl, (%)
-3,5	181,693	-2	0+0,000	181,763	181,773	-0,01	3,5	181,693	-2
-3,5	181,825	-2	1+0,000	181,895	181,891	0,005	3,5	181,825	-2
-3,5	181,957	-2	2+0,000	182,027	182,111	-0,083	3,5	181,957	-2
-3,5	182,079	-2	3+0,000	182,149	181,838	0,312	3,5	182,079	-2
-3,5	182,040	-2	4+0,000	182,110	182,023	0,087	3,5	182,040	-2
-3,5	181,948	-2	5+0,000	182,018	181,922	0,096	3,5	181,948	-2
-3,5	181,857	-2	6+0,000	181,927	181,863	0,063	3,5	181,857	-2
-3,5	181,765	-2	7+0,000	181,835	181,812	0,023	3,5	181,765	-2
-3,5	181,673	-2	8+0,000	181,743	181,779	-0,035	3,5	181,673	-2
-3,5	181,582	-2	9+0,000	181,652	181,706	-0,054	3,5	181,582	-2
-3,5	181,490	-2	10+0,000	181,560	181,701	-0,14	3,5	181,490	-2
-3,5	181,399	-2	11+0,000	181,469	181,570	-0,102	3,5	181,399	-2
-3,5	181,307	-2	12+0,000	181,377	181,439	-0,062	3,5	181,307	-2
-3,5	181,216	-2	13+0,000	181,286	181,310	-0,024	3,5	181,216	-2
-3,5	181,124	-2	14+0,000	181,194	181,162	0,032	3,5	181,124	-2
-3,5	181,033	-2	15+0,000	181,103	181,073	0,031	3,5	181,033	-2
-3,5	180,945	-2	16+0,000	181,015	181,112	-0,098	3,5	180,945	-2
-3,5	180,858	-2	17+0,000	180,928	181,041	-0,113	3,5	180,858	-2
-3,5	180,775	-2	18+0,000	180,845	180,742	0,103	3,5	180,775	-2
-3,5	180,693	-2	19+0,000	180,763	180,681	0,083	3,5	180,693	-2
-3,5	180,673	-2	20+0,000	180,743	180,654	0,088	3,5	180,673	-2
-3,5	180,722	-2	21+0,000	180,792	180,760	0,031	3,5	180,722	-2
-3,5	180,789	-2	22+0,000	180,859	180,851	0,008	3,5	180,789	-2
-3,5	180,874	-2	23+0,000	180,944	180,999	-0,055	3,5	180,874	-2
-3,5	180,978	-2	24+0,000	181,048	180,988	0,059	3,5	180,978	-2
-3,5	181,099	-2	25+0,000	181,169	181,104	0,065	3,5	181,099	-2
-3,5	181,239	-2	26+0,000	181,309	181,307	0,002	3,5	181,239	-2
-3,5	181,397	-2	27+0,000	181,467	181,359	0,108	3,5	181,397	-2
-3,5	181,573	-2	28+0,000	181,643	181,477	0,166	3,5	181,573	-2
-3,5	181,767	-2	29+0,000	181,837	181,713	0,125	3,5	181,767	-2
-3,5	181,973	-2	30+0,000	182,043	181,868	0,174	3,5	181,973	-2
-3,5	182,178	-2	31+0,000	182,248	182,124	0,124	3,5	182,178	-2
-3,5	182,384	-2	32+0,000	182,454	182,393	0,06	3,5	182,384	-2
-3,5	182,589	-2	33+0,000	182,659	182,652	0,008	3,5	182,589	-2
-3,5	182,794	-2	34+0,000	182,864	182,959	-0,095	3,5	182,794	-2
-3,5	182,998	-2	35+0,000	183,068	183,035	0,032	3,5	182,998	-2
-3,5	183,201	-2	36+0,000	183,271	183,057	0,215	3,5	183,201	-2
-3,5	183,300	-2	37+0,000	183,370	183,059	0,311	3,5	183,300	-2
-3,5	183,205	-2	38+0,000	183,275	183,054	0,221	3,5	183,205	-2
-3,5	183,057	-2	39+0,000	183,127	182,976	0,151	3,5	183,057	-2
-3,5	182,915	-2	40+0,000	182,985	182,797	0,188	3,5	182,915	-2

Nota de Serviço Tabela

ALINHAMENTO - 01 RUA PROJETADA - < R, ENEAS - AL 105> 0+0,000 93+7,450

Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito		
BORDO_PISTA			Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO_PISTA		
Afast, (m)	Cota (m)	Incl, (%)					Afast, (m)	Cota (m)	Incl, (%)
-3,5	182,780	-2	41+0,000	182,850	182,610	0,24	3,5	182,780	-2
-3,5	182,650	-2	42+0,000	182,720	182,536	0,183	3,5	182,650	-2
-3,5	182,516	-2	43+0,000	182,586	182,380	0,206	3,5	182,516	-2
-3,5	182,352	-2	44+0,000	182,422	182,291	0,13	3,5	182,352	-2
-3,5	182,151	-2	45+0,000	182,221	182,114	0,107	3,5	182,151	-2
-3,5	181,914	-2	46+0,000	181,984	182,045	-0,061	3,5	181,914	-2
-3,5	181,641	-2	47+0,000	181,711	182,026	-0,315	3,5	181,641	-2
-3,5	181,332	-2	48+0,000	181,402	181,624	-0,222	3,5	181,332	-2
-3,5	180,987	-2	49+0,000	181,057	180,845	0,212	3,5	180,987	-2
-3,5	180,605	-2	50+0,000	180,675	180,420	0,256	3,5	180,605	-2
-3,5	180,188	-2	51+0,000	180,258	180,066	0,192	3,5	180,188	-2