

Ministério da Integração Nacional - MI Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 5ª Superintendência Regional										ANÁLISE DE ESTIMATIVA DE CUSTOS				DATA	1/3 PÁGINA
PROCESSO: 59550.000861/2014-18				LICITAÇÃO: TP 017/2014				PROJETO: RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO RAPOSO, QUE LIGA OS NÚCLEOS I E II DA COOPENED, NO MUNICÍPIO DE PENEDEIRO, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, NO ESTADO DE ALAGOAS.				PROPOSTA: 15/12/2014			
PROTÓCOLO:				AUTORIZAÇÃO:				CONSTRUTORAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME				ABERTURA: 12/12/2014			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DA CODEVASF				DADOS APRESENTADOS PELA CONVENIENTE/LICITANTE						PERCENTUAL (%)		
			QUANT	UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	PREÇOS (R\$)	TOTAL	QUANT	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	APRESENTADO	CORRIGIDO	QUANT	PREÇO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						61.473,92								
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	2.759,04	3.435,00		3.435,00	1,00	2.652,92	3.294,93		3.294,93		100,0	95,90
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	un	1,00	2.759,04	3.435,00		3.435,00	1,00	2.652,92	3.294,93		3.294,93		100,0	95,90
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS	GLO	1,00		46.774,00		46.774,00	1,00		43.639,80		43.639,80		100,0	93,30
1.4	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	m²	20,00	168,50	209,78		4.195,60	20,00	162,02	201,23		4.024,60		100,0	95,90
1.5	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	243,26	302,86		3.634,32	12,00	233,90	290,52		3.486,24		100,0	95,90
2	PASSAGEM MOLHADA						386.381,61								
2.1	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES OU ARMADO D<=1,00m, SEM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO.	m	54,00	38,88	48,41		2.614,14	54,00	37,38	46,43		2.507,22		100,0	95,90
2.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	896,00	2,43	3,03		2.714,88	896,00	2,34	2,92		2.616,32		100,0	96,40
2.3	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR	m²	180,00	16,74	20,84		3.751,20	180,00	16,10	20,00		3.600,00		100,0	96,00
2.4	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	480,00	2,21	2,75		1.320,00	480,00	2,13	2,63		1.262,40		100,0	95,60
2.5	ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA.	m³	120,00	121,40	151,14		18.136,80	120,00	116,73	144,98		17.397,60		100,0	95,90
2.6	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	110,00	78,66	97,93		10.772,30	110,00	75,63	93,94		10.333,40		100,0	95,90
2.7	REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO	m³	480,00	4,37	5,44		2.611,20	480,00	4,20	5,22		2.505,60		100,0	96,00
2.8	EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	710,00	0,74	0,92		653,20	710,00	0,71	0,88		624,80		100,0	95,70
2.9	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL, DMT = 5 KM	m³xkm	3.550,00	1,17	1,46		5.183,00	3.550,00	1,13	1,40		4.970,00		100,0	95,90
2.10	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m²	311,29	42,15	52,48		16.336,50	311,29	40,53	50,35		15.673,45		100,0	95,90

File: 861131  
 Rubrica  
 15/12/2014