

NOTA DE SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍEDOS  
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, POV. MARITUBA DO PEIXE, PENEDO/AL

	Lado Esquerdo					Eixo					Lado Direito				
Estaca	FIM_GUIA		BORDO_PISTA			Terraplenagem	Terreno	Cota Vermelha	Cota Projeto	BORDO_PISTA			FIM_GUIA		
	Afast.	Cota	Afast.	Cota	(%)					Afast.	Cota	(%)	Afast.	Cota	
0+0.000	-3.150	15.053	-3.000	14.903	-3.00	14.773	14.993	-0.220	14.795	3.000	14.903	-3.00	3.150	15.053	
0+18.151	-3.150	15.145	-3.000	14.995	-3.00	14.865	15.262	-0.397	14.887	3.000	14.995	-3.00	3.150	15.145	
1+0.000	-3.150	15.154	-3.000	15.004	-3.00	14.874	15.276	-0.402	14.896	3.000	15.004	-3.00	3.150	15.154	
2+0.000	-3.150	15.254	-3.000	15.104	-3.00	14.974	15.302	-0.328	14.996	3.000	15.104	-3.00	3.150	15.254	
3+0.000	-3.150	15.354	-3.000	15.204	-3.00	15.074	15.322	-0.248	15.096	3.000	15.204	-3.00	3.150	15.354	
4+0.000	-3.150	15.454	-3.000	15.304	-3.00	15.174	15.324	-0.150	15.196	3.000	15.304	-3.00	3.150	15.454	
4+13.285	-3.150	15.520	-3.000	15.370	-3.00	15.240	15.430	-0.189	15.262	3.000	15.370	-3.00	3.150	15.520	
5+0.000	-3.150	15.554	-3.000	15.404	-3.00	15.274	15.547	-0.273	15.296	3.000	15.404	-3.00	3.150	15.554	
5+8.981	-3.150	15.599	-3.000	15.449	-3.00	15.319	15.666	-0.347	15.341	3.000	15.449	-3.00	3.150	15.599	
6+0.000	-3.150	15.654	-3.000	15.504	-3.00	15.374	15.695	-0.321	15.396	3.000	15.504	-3.00	3.150	15.654	
6+3.402	-3.150	15.671	-3.000	15.521	-3.00	15.391	15.701	-0.309	15.413	3.000	15.521	-3.00	3.150	15.671	
7+0.000	-3.150	15.754	-3.000	15.604	-3.00	15.474	15.632	-0.158	15.496	3.000	15.604	-3.00	3.150	15.754	
7+19.059	-3.150	15.849	-3.000	15.699	-3.00	15.569	15.655	-0.086	15.591	3.000	15.699	-3.00	3.150	15.849	
8+0.000	-3.150	15.854	-3.000	15.704	-3.00	15.574	15.661	-0.087	15.596	3.000	15.704	-3.00	3.150	15.854	
8+18.211	-3.150	15.945	-3.000	15.795	-3.00	15.665	15.702	-0.037	15.687	3.000	15.795	-3.00	3.150	15.945	
9+0.000	-3.150	15.954	-3.000	15.804	-3.00	15.674	15.713	-0.039	15.696	3.000	15.804	-3.00	3.150	15.954	
10+0.000	-3.150	16.054	-3.000	15.904	-3.00	15.774	15.826	-0.052	15.796	3.000	15.904	-3.00	3.150	16.054	
10+1.011	-3.150	16.059	-3.000	15.909	-3.00	15.779	15.830	-0.051	15.801	3.000	15.909	-3.00	3.150	16.059	
11+0.000	-3.150	16.154	-3.000	16.004	-3.00	15.874	15.812	0.062	15.896	3.000	16.004	-3.00	3.150	16.154	
12+0.000	-3.150	16.173	-3.000	16.023	-3.00	15.893	15.904	-0.011	15.915	3.000	16.023	-3.00	3.150	16.173	
12+2.102	-3.150	16.156	-3.000	16.006	-3.00	15.876	15.890	-0.014	15.898	3.000	16.006	-3.00	3.150	16.156	
12+13.180	-3.150	15.996	-3.000	15.846	-3.00	15.716	15.936	-0.220	15.738	3.000	15.846	-3.00	3.150	15.996	