



Ministério da Integração Nacional - MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Gerência Regional de Infraestrutura
Unidade Regional de Estudos e Projetos

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

PROJETO: Pavimentação de ruas no município de Porto Real do Colégio

| COMP 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTEN. DO CANTEIRO DE OBRAS - (mês) | | | | | R\$ | 10.690,40 |
|------------------|---|-----|--------|-------------|-------------|-----|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant. | custo unit. | custo s/BDI | | |
| SIANPI/14250 | Energia elétrica | kwh | 100,0 | 0,53 | 53,00 | | |
| TARIFA/CASAL | Água e esgoto (Comercial) | m³ | 10,0 | 9,32 | 93,20 | | |
| Pesquisa Mercado | Material escritório/EPI | mês | 1,0 | 260,00 | 260,00 | | |
| Pesquisa Mercado | Material de limpeza | mês | 1,0 | 57,00 | 57,00 | | |
| SINAPI/40811 | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | mês | 0,10 | 12.748,91 | 1.274,89 | | |
| SINAPI/40819 | Mestre de obras | mês | 1,00 | 4.643,35 | 4.643,35 | | |
| SINAPI/41096 | Vigia Diurno | mês | 1,12 | 1.844,91 | 2.066,30 | | |
| SINAPI/41776 | Vigia Noturno | mês | 0,88 | 2.548,48 | 2.242,66 | | |

| ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - (GLOBAL) | | | | | R\$ | 38.918,40 |
|--|--|-----|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| OBS: PREÇO GLOBAL, CONSIDERANDO UM PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS (3,0 MESES). | | und | quant | cust.unit S/BDI | cust.unit C/BDI | Custo Total |
| | | mês | 3,00 | 10.690,40 | 12.972,80 | 38.918,40 |

| COMP 2 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | | | | | R\$ | 975,80 |
|-------------|--|-----|-------|------------|-------------|-----|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI | | |
| SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 10,00 | 97,58 | 975,80 | | |

| COMP 3 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - (und.) | | | | | R\$ | 975,80 |
|-------------|--|-----|-------|------------|-------------|-----|--------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | und | quant | cust.unit. | custo s/BDI | | |
| SINAPI/5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | h | 10,00 | 97,58 | 975,80 | | |

Observações:

1 -Nesta estimativa foi observado o que prescreve o Art. 3 do capítulo 2 do Decreto N.º 7.983/2013. Nos preços unitários estão incluídos os encargos sociais nos mesmos percentuais constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI

2- As composições de custos unitários do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, é mantido e divulgado na internet, no site da Caixa Econômica Federal