

PAVIMENTAÇÃO DE RUA EM PARALELEPÍEDOS  
 NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM  
 RUA NOVA, SENHOR DO BONFIM, PENEDO/AL

Estaca	Lado Esquerdo			Eixo				Lado Direito		
	OFFSET			Sub- leito	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	OFFSET		
	Afast.	Cota	(%)					Afast.	Cota	(%)
0+0.000	-3,150	9,078	-3,00	9,172	9,392	9,392	-0,220	3,150	9,078	3,00
0+12.296	-3,150	9,988	-3,00	10,082	10,302	10,082	0,000	3,150	9,988	3,00
1+0.000	-3,150	10,518	-3,00	10,612	10,832	10,875	-0,263	3,150	10,518	3,00
2+0.000	-3,150	11,762	-3,00	11,856	12,076	12,009	-0,153	3,150	11,762	3,00
3+0.000	-3,150	13,329	-3,00	13,423	13,643	13,683	-0,260	3,150	13,329	3,00
3+10.208	-3,150	14,060	-3,00	14,154	14,374	14,439	-0,285	3,150	14,060	3,00
4+0.000	-3,213	14,761	-3,00	14,857	15,077	15,037	-0,180	3,087	14,764	3,00
4+12.561	-3,213	15,769	-3,00	15,865	16,085	16,314	-0,449	3,087	15,772	3,00
5+0.000	-3,276	16,362	-3,00	16,460	16,680	16,708	-0,248	3,024	16,369	3,00
5+19.499	-3,276	17,863	-3,00	17,961	18,181	18,096	-0,135	3,024	17,870	3,00
6+0.000	-3,232	17,907	-3,00	18,004	18,224	18,156	-0,152	3,090	17,911	3,00
6+10.098	-3,232	18,847	-3,00	18,944	19,164	19,397	-0,453	3,090	18,851	3,00
7+0.000	-3,165	19,895	-3,00	19,990	20,210	20,151	-0,161	3,140	19,896	3,00
7+3.989	-3,165	20,349	-3,00	20,444	20,664	20,576	-0,132	3,140	20,350	3,00
8+0.000	-2,148	22,499	-3,00	22,563	22,783	22,614	-0,051	2,148	22,499	3,00
8+2.995	-2,148	22,984	-3,00	23,048	23,268	23,026	0,022	2,148	22,984	3,00
9+0.000	-1,954	26,121	-3,00	26,180	26,400	26,429	-0,249	1,956	26,121	3,00
10+0.000	-1,729	29,657	-3,00	29,709	29,929	30,014	-0,305	1,729	29,657	3,00
10+7.010	-1,650	30,522	-3,00	30,571	30,791	30,571	0,000	1,650	30,522	3,00