

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:

SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 6ª/SL

NÚMERO:

12/2019

DATA:

23/10/2019

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 13/2019 – PREGÃO ELETRÔNICO – SRP

E-MAIL: Diversos

TELEFONE:

ASSUNTO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 (SRP) – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS.

DESCRIÇÃO:

Prezados Licitantes,

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF comunica aos interessados que após análise dos pedidos de esclarecimentos abaixo, anexamos a presente Comunicação Externa bem como disponibilizaremos no link <https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/6a-superintendencia-regional-juazeiro-ba/pregao-eletronico/editais-publicados-em-2019/edital-no-013-2019/> a resposta ao pedido de esclarecimento da empresa **SEGALA CONSTRUÇÕES**, e após ouvida a área técnica da Codevasf:

Questionamento 01: No ANEXO VI da planilha – de - custos na aba CPUs, item 53: "Fossa séptica circular, pré-moldada em anel de concreto armado (h=0,50m;Dn=1,20m cada anel), tipo OMS, h= 1,50m e Dn=1,20m, c/ acesso para inspeção/visita 60x60cm na tampa da fossa, com tampa e laje de fundo em concreto armado E=10 cm", a somatória total da composição é de R\$ 1.199,65. Porém, o valor correto é de R\$ 1.252,41, acrescentando uma diferença de R\$ 52,76 por unidade, Pergunta-se: Existe um erro na somatória dos itens da composição da CPU na planilha do ANEXO VI ?

Resposta 01: Há um erro material gerado durante a exportação das composições utilizadas no coeficiente do item 97740 do SINAPI relativo a "PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018". Ela consta 2 vezes no referido item. Em ambas é apresentado o coeficiente de 0,113. Contudo, apenas a primeira deve apresentar este coeficiente. Na segunda, onde se lê "0,113" leia-se "0,077". Com esta alteração, o valor unitário desta composição passa de R\$ 165,11 para R\$ 112,85 e o valor final do somatório das composições e insumos do referido item permanece em R\$ 1.199,65. Embora tenha se verificado esta divergência no orçamento, pode-se constatar que o preço unitário apresentado na planilha orçamentária é R\$ 1.199,65, inclusive a aplicação do BDI foi efetuado sobre este valor, não havendo erro no valor orçado.

Questionamento 02: NO ANEXO VI da planilha – de - custos na aba CPUs, item 54: “Sumidouro circular, pré-moldada em anel de concreto armado perfurado (h=0,50m;Dn=1,20m cada anel), tipo OMS, h= 1,50m e Dn=1,20m, c/ acesso para inspeção/visita 60x60cm na tampa do sumidouro, com tampa e laje de fundo em concreto armado E=10 cm” a somatória total da composição é de R\$ 1.074,53. Porém, o valor correto é de R\$ 1127,29, acrescentando uma diferença de R\$ 52,76 por unidade, Pergunta-se: Existe um erro na somatória dos itens da composição da CPU na planilha do ANEXO VI

Resposta 02: Há um erro material gerado durante a exportação das composições utilizadas no coeficiente do item 97740 do SINAPI relativo a “PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018”. Ela consta 2 vezes no referido item. Em ambas é apresentado o coeficiente de 0,113. Contudo, apenas a primeira deve apresentar este coeficiente. Na segunda, onde se lê “0,113” leia-se “0,077”. Com esta alteração, o valor unitário desta composição passa de R\$ 165,11 para R\$ 112,85 e o valor final do somatório das composições e insumos do referido item permanece em R\$ 1.074,53. Embora tenha se verificado esta divergência no orçamento, pode-se constatar que o preço unitário apresentado na planilha orçamentária é R\$ 1.074,53, inclusive a aplicação do BDI foi efetuado sobre este valor, não havendo erro no valor orçado.

Seguem a seguir composições dos itens 5.3 e 5.4, respectivamente, devidamente sanadas após correção do erro material identificado.

5.3	Código	Banco	Descrição	Und	Coeficiente
Composição	000000049-WC	Próprio	Fossa séptica circular, pré-moldada em anel de concreto armado (h=0,50m;Dn=1,20m cada anel), tipo OMS, h= 1,50m e Dn=1,20m, c/ acesso para inspeção/visita 60x60cm na tampa da fossa, com tampa e laje de fundo em concreto armado E=10 cm	unidade	1,00
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,11
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,07
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	m³	2,56
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,86
Composição Auxiliar	96920	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m³	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,77
Insumo	00012551	SINAPI	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M	UN	3,00
Insumo	00013255	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	1,00

5.4	Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Composição	000000048-WD	Próprio	Sumidouro circular, pré-moldada em anel de concreto armado perfurado (h=0,50m;Dn=1,20m cada anel), tipo OMS, h= 1,50m e Dn=1,20m, c/ acesso para inspeção/visita 60x60cm na tampa do sumidouro, com tampa e laje de fundo em concreto armado E=10 cm	unidade	1,00	100,00	100,00
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,10	100,00	10,00
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	m³	0,00	100,00	0,00
Composição Auxiliar	2497	ORSE	Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	m³	2,50	100,00	250,00
Composição Auxiliar	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,80	100,00	80,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	100,00	100,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	100,00	100,00
Insumo	00012551	SINAPI	ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M	UN	3,00	100,00	300,00
Insumo	00013255	SINAPI	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM	UN	1,00	100,00	100,00

Observação: Lembramos que os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o link acima citado para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:



ZYLKSON CIPRIANO DEOLIVEIRA – CHEFE DA 6ª/SL