PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA.
REFERÊNCIA: DNIT SICRO JANEIRO/2020 SEM DESONERAÇÃO
BDI=24,23%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**Código de serviço SICRO DNIT**	**Preço unitário sem BDI**	**Preço unitário com BDI**	**P. TOTAL**
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**						**R$ 42.997,50**
2.1	Escavação e carga de material de jazidas	m³	2625,00	4016008	R$ 2,20	R$ 2,73	R$ 7.166,25
2.2	Transp. Local c/ basc. 10 m³ de material de jazida	tkm	4725,00	5914374	R$ 0,52	R$ 0,65	R$ 3.071,25
2.3	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	5250,00	5501700	R$ 0,37	R$ 0,46	R$ 2.415,00
2.4	Transporte de material - bota fora	txkm	4725,00	5914374	R$ 0,52	R$ 0,65	R$ 3.071,25
2.5	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	17500,00	4011209	R$ 0,77	R$ 0,96	R$ 16.800,00
2.6	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	2625,00	5502978	R$ 3,21	R$ 3,99	R$ 10.473,75
3.0	**SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**						**R$ 25.278,75**
3.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	525,00	5502985	R$ 0,36	R$ 0,45	R$ 236,25
3.2	Expurgo de jazida	m³	1575,00	5502986	R$ 1,85	R$ 2,30	R$ 3.622,50
3.3	Escavação e carga de material de Jazida	m²	3500,00	4011209	R$ 0,77	R$ 0,96	R$ 3.360,00
3.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	6300,00	5914374	R$ 0,52	R$ 0,65	R$ 4.095,00
3.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3500,00	5502978	R$ 3,21	R$ 3,99	R$ 13.965,00
4.0	**SERVIÇOS DE DRENAGEM**						**R$ 18.769,92**
4.1	Corpo BSTC D=1,00 m	m	12,00	0804036	R$583,10	R$724,39	R$8.692,68
4.2	Boca BSTC D=1,00 m	und	4,00	0804393	R$2.027,94	R$2.519,31	R$10.077,24
5.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**						**R$ 560,00**
5.1	Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente	m²	2333,33	CPU-05	R$ 0,19	R$ 0,24	R$ 560,00
					TOTAL		**R$ 87.606,17**

Importa o seguinte orçamento em: R$87.606,17 **Oitenta e sete mil, seiscentos e seis reais e dezessete centavos**

Engº Luís de Jesus Jardim
CREA 110760953-4