



NOTAS:

01 - A laje pré-fabricada deve ser posicionada com vigotas paralelas a direção do menor vão da edificação;

02 - Os blocos cerâmicos devem ter tensão de compressão maior que 4,0 MPa;

03 - Canaletas e caixas (internas e externas) de passagem de eletrodutos e cabos devem ser executadas antes da concretagem do piso e das calçadas.

01	EMISSION FINAL		ANA	Dontos	Dontos	17/07/20
REVISÃO	DESCRIÇÃO		DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA

CODEVASF  **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNABA**
 Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS
PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA/PINDOBA

TÍTULO DO DESENHO				UNIDADE
ABRIGO DOS PAINÊS – EB 02 PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTAS, CORTES E DETALHES				4º/GRD/UEP PROJETAISTA/DESENHISTA ANA RITA
NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	PRANCHA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
PB_CPB_ARQ_EB_02.R1.dwg	07/2017	INDICADA	03/12	_____ (assin. titular)