



NOTAS:

01 - A laje pré-fabricada deve ser posicionada com vigotas paralelas a direção do menor vão da edificação;

02 - Os blocos cerâmicos devem ter tensão de compressão maior que 4,0 MPa;

03 – Canaletas e caixas (internas e externas) de passagem de eletrodutos e cabos devem ser executadas antes da concretagem do piso e das calçadas.



**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  
DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA**  
Vinculada ao Ministério da Integração Nacional – MI

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS  
PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA/PINDOBA

TÍTULO DO DESENHO				UNIDADE	
ABRIGO DOS PAINES - EB 05				4º/GRD/UEP	
PROJETO ARQUITETÔNICO				PROJETISTA/DESENHISTA	
PLANTAS, CORTES E DETALHES				ANA RITA	
NOME DO ARQUIVO		DATA	ESCALA	PRINCHA	RESPONSÁVEL TÉCNICO
PB_CPB_ARQ_EB_05_R1.dwg		07/2017	INDICADA	10/12	_____
					_____ NOME: