



01 - A laje pré-fabricada deve ser posicionada com vigotas paralelas a direção do menor vão da edificação;

02 - Os blocos cerâmicos devem ter tensão de compressão maior que 4,0 MPa;

03 - Caixas externas de passagem de eletrodutos e cabos devem ser executadas antes da concretagem do piso e das calçadas.

REABILITAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS  
PERÍMETRO IRRIGADO DE COTINGUIBA/PINDOBA

TÍTULO DO DESENHO				UNIDADE	
ABRIGO DA SUBESTAÇÃO – EB 05 PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTAS, CORTES, DETALHES				4º/GRD/UEP	
				PROJETISTA/DESENHISTA	
				ANA RITA	
NOME DO ARQUIVO	DATA	ESCALA	FRANCHA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	
FB_CPB_ARQ_EB_05_R1.dwg	07/2017	INDICADA	11/12	JOSÉ DANIAS	