

					Total	39,1600
Total orçado					1,0000	39,16

Serviço 00.000.000.030 - Canaleta de drenagem em concreto armado, seção trapezoidal, base = 50cm, altura média = 50cm; talude 1/1,s/ tampa de concreto, inclusive escavação					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2697	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m2	3,396252	1,0300	3,4981
MC	4464	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	0,752715	5,5800	4,2001
MC	4477	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	m	0,602172	0,7400	0,4456
MC	4896	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m2	3,379391	17,3300	58,5648
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,679250	17,4914	11,8810
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,998703	17,5955	17,5726
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,677953	12,3269	20,6840
SE	9891	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	0,365217	295,1768	107,8036
Total orçado					1,0000	224,6498
						224,65


Serviço 00.000.000.031 - Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do material					Unidade	t
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,305527	12,3269	28,4200
Total orçado					1,0000	28,4200
						28,42

Serviço 00.000.000.032 - Carga mecânica de material de 1ª categoria					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5482	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	0,002308	174,2266	0,4021
SE	5483	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	chi	0,001671	53,6769	0,0897
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,007958	12,3269	0,0981
Total orçado					1,0000	0,5899
						0,59

Serviço 00.000.000.033 - Carga mecânica de material de 2ª categoria					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5439	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	0,003503	159,8171	0,5598
SE	5480	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.	chp	0,009342	125,7761	1,1750
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,009342	12,3269	0,1151
Total orçado					1,0000	1,8499
						1,85

Serviço 00.000.000.034 - Carga mecânica de material de 3ª categoria					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5439	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	0,004999	159,8171	0,7990
SE	5480	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.	chp	0,013331	125,7761	1,6767
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,013331	12,3269	0,1644
Total orçado					1,0000	2,6401
						2,64

Serviço 00.000.000.035 - Cascalho (piçarra branca) aplicado					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4495	CASCALHO DE RIO	m3	0,913507	30,9800	28,3004
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,032661	12,3269	12,7295

  
 HENRIQUE  
 CREA 69600-D-GO