

EDITAL:	RDC 035/2018	DATA:	08/01/2019
LICITANTE:	SOMA ENGENHARIA CIVIL LTDA	CNPJ:	00.808.782/0001-90
REPRESENT.:	RENATO DE CASTRO SANTANA	CPE:	587.943.521-00
E-MAIL:	financeirosomarefer@gmail.com	TEL.:	(62) 3206-0517

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)	DESCONTO PROPOSTO:
LOCAL: GARARU - SE (GRX)	33,0101%

UNIDADE: RELATÓRIO DE CURVA ABC

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	CÓDIGO LICITANTE	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT. REFERÊNCIA	R\$ UNIT. LICITANTE	DESCONTO REAL
01.132	089	089	Fornecimento e instalação de comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça, inclusive calha alumínio	m²	132,25	88,59	33,0132%
01.133	030	030	Canaleta de drenagem em concreto armado, seção trapezoidal, base = 50cm, altura média = 50cm; talude 1/1, s/ lâmpa de concreto, inclusive escavação manual	m	335,35	224,65	33,0103%
01.134	029	029	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	58,46	39,16	33,0140%
01.135	093	093	Grana nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio	m²	14,53	9,73	33,0351%
01.136	108	108	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	7,03	4,70	33,1437%
01.137	003	003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014	m²	56,01	37,52	33,0120%
01.138	039	039	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	111,35	74,59	33,0130%
01.139	045	045	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	506,92	339,58	33,0111%
01.140	044	044	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	483,17	323,67	33,0112%
01.141	009	009	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	13,05	8,74	33,0268%
01.142	007	007	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. af 12/2015	kg	11,26	7,54	33,0373%
01.143	008	008	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	10,68	7,15	33,0524%
01.144	005	005	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af 12/2015	kg	8,66	5,80	33,0254%
01.145	006	006	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 12,5 mm - montagem. af 12/2015	kg	7,60	5,09	33,0263%
01.146	085	085	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	m²	63,26	42,37	33,0224%
01.147	172	172	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaletas 49 (Eternit ou similar)	m²	174,44	116,85	33,0142%
01.148	114	114	Modelamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 5cm x 11cm, c/ abertura de encaixes	m	41,66	27,90	33,0293%
01.149	160	160	Ruído de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	28,71	19,23	33,0199%
01.150	155	155	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	22,89	15,33	33,0275%
01.151	158	158	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arelle, linha campina, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m²	43,59	29,20	33,0122%
01.152	125	125	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m²	31,79	21,29	33,0293%
01.153	167	167	Soleira em mármore branco, l = 23cm, e=2cm	m	80,65	54,02	33,0192%
01.154	134	134	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	31,60	21,16	33,0380%
01.155	038	038	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	5,72	3,83	33,0420%
01.156	154	154	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	30,05	20,13	33,0116%
01.157	132	132	Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos	m²	23,93	16,03	33,0130%
01.158	131	131	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	21,41	14,34	33,0220%

Formado de Castro
Eng. Civil - CREA 60392-6/GO