


3.2		Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Cut-Off do Canal (Intra-Estrutura)				1.911.036,82
3.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria importado de jazia, à execução do Cut-Off do Canal	m³	109.962,93	1,64	180.339,21
3.2.2	23.05	Carga e Descarga de material de 1ª categoria importado de jazia, à execução do Cut-Off do Canal	m³	109.962,93	1,47	161.645,51
3.2.3	24.02.03	Transporte de Material de 1ª categoria importado de jazia, à execução do Cut-Off do Canal	m³xkm	837.105,17	1,33	1.113.349,88
3.2.4	22.20	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação (100% do PN) do material importado de jazida à execução do Cut-Off do Canal	m³	99.065,70	4,60	455.702,22
3.3		Escavação Mecanizada de Material de Jazida para Construção do Maciço do Canal (Super-estrutura)				4.733.400,95
3.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria, à execução do Maciço do Canal	m³	218.121,44	1,64	357.719,16
3.3.2	23.05	Carga e Descarga de material de 1ª categoria, à execução do Maciço do Canal	m³	218.121,44	1,47	320.636,52
3.3.3	24.02.03	Transporte de Material de 1ª categoria, à execução do Maciço do Canal	m³xkm	1.660.474,01	1,33	2.208.430,43
3.3.4	22.20	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação (100% do PN) do material importado de jazida à execução do Maciço do Canal	m³	196.505,80	4,60	903.926,68
3.3.5	02.01.01	Escavação manual de vala para engaste de manta nas 2 bordas laterais	m³	384,00	24,88	9.553,92
3.3.6	02.01.02	Aterro apiloado com reaproveitamento do solo escavado	m³	384,00	15,86	6.090,24
3.3.7	22.21	Fornecimento e instalação de manta polimérica resistente a Raios Ultra-Violetas, esp. 1,5 mm.	m²	44.040,00	21,05	927.042,00
3.4		Escavação Mecanizada de Solo Duro Compactado à abertura da Seção Trapezoidal do Canal				349.954,04


DANTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA
ENGº CIVIL GERARDO TIBÚRCIO DANTAS
CREA Nº 1805147617
SÓCIO - ADMINISTRADOR