MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI

CODEVASF

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF

OBRA:

PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE OUROLÂNDIA - BA

ASSUNTO:

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL
POLIGONAL DE CONTORNO

ENG. JOSÉ CELIO A. DE OLIVEIRA JR.	CREA 13860/D-CE	DATA:	MAIO/2009
ENG. MARCELO SILVA PEIXOTO	CREA 39788/D-CE	ESCALA:	1/5.000
ENG.	CREA	FOLHA:	05-TOPOUNIPOL-R2.dwg

ELABORADO POR:

KL ENGENHARIA

Nº	NATUREZA DA REVISÃO	DATA	APROVO
00			
01			
02			
03			
04			
05			

REVISÕES

NOTAS:

01- DIMENSÕES, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METROS.

02- AS REFERÊNCIAS ESTÃO NAS COORDENADAS DO SISTEMA U.T.M., COM ORIGEM NO GF-01 NAS COORDENADAS Y=9.431.749,294 E X=790.004,702 OBTIDO POR RASTREAMENTO DE SATÉLITES E TENDO PARTIDO DO VÉRTICE DO IBGE (10.OREM) Y=9.474.045,176 E X=665.454,795, O DATUM HORIZONTAL É O SAD-69 E O VERTICAL É O IMBITUBA. A ORIGEM DAS COORDENADAS UTM E144 O EQUADOR E O MERIDIANO -39 GRAUS W. Gr., AGRESCIDAS AS CONSTANTES 10000 KM 'Y' E500 KM 'X'. RESPECTIVAMENTE.

LEGENDA:

MEIO FIO
EDIFICAÇÃO
CERCA
CURVA DE NÍVEL MESTRA
CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
ARVORE
POSTE
POÇO DE VISITA ESGOTO
CRUZEIRO
BUEIRO
MARCO DE CONCRETO
ORELHÃO
PAREDE/EDIFÍCIO
ESTRADA DE PIÇARRO
ASFALTO
POLIGONAL
R.S.D.O.
RUA SEM DENOMINAÇÃO ONCIAL

ESTAÇÃO	NORTE	ESTE	COTA
ESTAÇÕES DA POLIGONAL DE CONTORNO			
M01	8.787.255,26	273.188,06	565,620
P2	8.787.083,75	273.079,09	565,252
P3	8.787.018,87	273.020,18	565,821
P4	8.786.935,99	272.923,60	565,638
P6	8.786.830,30	272.782,18	564,517
S4	8.786.799,64	272.970,65	568,419
S6	8.786.753,22	272.946,98	560,911
S7	8.786.709,68	272.986,41	564,126
S8	8.786.682,85	272.828,67	564,799
P8	8.786.739,44	272.658,17	564,215
QUR-01	8.787.027,56	273.014,77	565,206
QUR-02	8.787.140,56	273.103,02	563,918
R19	8.787.255,26	273.188,06	565,620
M01	8.787.255,26	273.188,06	565,620
P2	8.787.083,75	273.079,09	565,252
P3	8.787.018,87	273.020,18	565,821
P4	8.786.935,99	272.923,60	565,638
P6	8.786.830,30	272.782,18	564,517
S4	8.786.799,64	272.970,65	568,419
S6	8.786.753,22	272.946,98	560,911
S7	8.786.709,68	272.986,41	564,126
S8	8.786.682,85	272.828,67	564,799