

Total orçado					1,0000	7,86
--------------	--	--	--	--	--------	------

Serviço 00.000.000.018 - ASSENTAMENTO DE MACRO MEDIDOR, DIAM. = 50MM					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6680	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	h	0,337879	13,6042	4,5966
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,337879	17,5608	5,9334
Total						10,5300
Total orçado					1,0000	10,53

Serviço 00.000.000.019 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2490	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m3	0,007426	80,0000	0,5941
MC	4066	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,	m	1,066270	20,4000	21,7519
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,512446	17,5955	9,0167
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,512446	12,3269	6,3169
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),	m3	0,002122	381,9664	0,8106
Total						38,4902
Total orçado					1,0000	38,49


Serviço 00.000.000.020 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2490	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m3	0,007353	80,0000	0,5882
MC	4066	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,	m	1,055655	20,4000	21,5354
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,378145	17,5955	6,6536
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,378145	12,3269	4,6613
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),	m3	0,001051	381,9664	0,4015
Total						33,8400
Total orçado					1,0000	33,84

Serviço 00.000.000.021 - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E					Unidade	kg
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6706	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM	h	0,051713	21,5635	1,1151
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103426	12,3269	1,2749
Total						2,3900
Total orçado					1,0000	2,39

Serviço 00.000.000.022 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1334	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES	un	0,013116	17,1000	0,2243
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,018456	103,0679	1,9022
SE	5397	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chi	0,035287	44,3658	1,5655
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS	h	0,147415	27,1391	4,0008
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,147415	12,3269	1,8172
Total						9,5100
Total orçado					1,0000	9,51

Serviço 00.000.000.023 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS	h	0,151524	27,1391	4,1122
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151524	12,3269	1,8678
Total						5,9800
Total orçado					1,0000	5,98

Serviço 00.000.000.024 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1334	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES	un	0,016810	17,1000	0,2875
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS	h	0,048205	27,1391	1,3082
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,048205	12,3269	0,5942
Total						2,1899
Total orçado					1,0000	2,19


Fernando de Castro Santana
 Engº Civil - CREA 6968/D-GO