

Serviço 00.000.000.041 - CAIXA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	587	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO	un	9,267753	54,2600	502,8683
SE	6680	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	h	0,216645	13,6042	2,9473
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,216645	17,5608	3,8045
					Total	509,6201
Total orçado				1,0000		509,62

Serviço 00.000.000.042 - CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO					Unidade	mês
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
EQ	11553	CAMINHONETE CABINE DUPLA, TRAÇÃO 4X4, ZERO	mes	1,001974	5.642,1800	5.653,3177
CL	11554	ABASTECIMENTO MENSAL DE CAMINHONETE 4X4	mes	1,001974	680,0000	681,3423
					Total	6.334,6600
Total orçado				1,0000		6.334,66

Serviço 00.000.000.043 - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	8476	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E	m2	2,630546	85,0918	223,8379
SE	9338	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE	m3	0,441932	48,7653	21,5509
SE	9517	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR	m2	0,736553	3,9069	2,8777
SE	9890	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/	m3	0,157833	272,5251	43,0134
					Total	291,2799
Total orçado				1,0000		291,28

Serviço 00.000.000.044 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,099785	12,3269	1,2300
					Total	1,2300
Total orçado				1,0000		1,23


Serviço 00.000.000.045 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5487	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL	chi	0,306949	36,6039	11,2356
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,859459	12,3269	10,5945
					Total	21,8301
Total orçado				1,0000		21,83

Serviço 00.000.000.046 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,748769	12,3269	9,2300
					Total	9,2300
Total orçado				1,0000		9,23

Serviço 00.000.000.047 - CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,939409	12,3269	11,5800
					Total	11,5800
Total orçado				1,0000		11,58

Serviço 00.000.000.048 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5480	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA	chp	0,017444	126,9794	2,2150
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,017444	12,3269	0,2151
					Total	2,4301
Total orçado				1,0000		2,43

Serviço 00.000.000.049 - CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5480	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA	chp	0,024693	126,9794	3,1355
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,024693	12,3269	0,3044


Fernando de Castro Santana
 Engº Civil - CREA 6968/D-00