

Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	3,864338	17,5608	67,8609
SE	6706	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM	h	3,864338	21,5635	83,3287
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,728676	12,3269	95,2707
					Total	246,4603
Total orçado				1,0000		246,46


Serviço 00.000.000.109 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE				Unidade	m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4470	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM	m	0,070213	6,4400	0,4522
MC	4474	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO	m	0,234043	3,3100	0,7747
MC	4612	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X	kg	0,011702	10,2500	0,1199
MC	4903	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100	m2	1,287237	1,9000	2,4458
SE	6672	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	h	0,620214	14,6422	9,0813
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,514894	17,4914	9,0062
					Total	21,8801
Total orçado				1,0000		21,88

Serviço 00.000.000.110 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,				Unidade	m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	334	JANELA BASCULANTE, ACO, COM	un	3,338259	104,9000	350,1834
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,504882	17,5955	96,8612
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,753042	12,3269	33,9365
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA),	m3	0,025235	381,9664	9,6389
					Total	490,6200
Total orçado				1,0000		490,62

Serviço 00.000.000.111 - JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA				Unidade	m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2452	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m3	0,034993	76,4800	2,6763
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,208273	12,3269	2,5674
SE	9381	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA	chp	0,213291	70,6846	15,0764
					Total	20,3201
Total orçado				1,0000		20,32

Serviço 00.000.000.112 - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM				Unidade	un	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	495	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM	un	0,559398	16,4800	9,2189
MC	529	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	un	0,559398	16,0700	8,9895
MC	1493	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO	un	0,559398	12,5900	7,0428
MC	1494	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO	un	0,559398	19,6100	10,9698
MC	2514	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL	un	0,559398	10,9100	6,1030
SE	10129	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,	un	2,796987	3,1555	8,8259
					Total	51,1499
Total orçado				1,0000		51,15

Serviço 00.000.000.113 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2,				Unidade	m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2543	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS +	m2	1,063663	25,9600	27,6127
MC	3268	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	kg	0,500985	4,6100	2,3095
MC	4470	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM	m	0,308462	6,4400	1,9865
MC	4612	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X	kg	0,031910	10,2500	0,3271
MC	4771	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12")	m	0,180823	14,1200	2,5532
SE	6672	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	h	0,170186	14,6422	2,4919
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,170186	17,4914	2,9768
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,425464	17,5955	7,4863
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,468011	12,3269	5,7691
SE	9030	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E	m3	0,045738	21,7944	0,9968
SE	9897	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/	m3	0,045738	285,1045	13,0402
					Total	67,5501


Fernando de Castro Santana
 Engº Civil - CREA 6968/D-GO