

MO	4738	SERVENTE DE OBRAS	h	0,000040	8,1700	0,0003
MC	2673	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG,	un	0,000040	190.500,0000	7,6200
MC	2702	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO	un	0,000040	150.189,0700	6,0076
					<b>Total</b>	<b>13,6284</b>
<b>Total orçado</b>				<b>1,0000</b>		<b>13,63</b>

Serviço 00.000.000.125 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,313139	12,3269	3,8601
					Total	3,8601
Total orçado				1,0000		3,86

Serviço 00.000.000.126 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5478	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA	chp	0,003186	166,5854	0,5308
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,003186	12,3269	0,0393
					Total	0,5701
Total orçado				1,0000		0,58

Serviço 00.000.000.127 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1932	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,017582	11,5000	0,2022
MC	4470	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM	m	0,219769	6,4400	1,4153
MC	4612	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X	kg	0,008790	10,2500	0,0901
MC	4771	TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12")	m	0,278667	14,1200	3,9348
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,114280	17,4914	1,9989
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,114280	12,3269	1,4087
					Total	9,0500
Total orçado				1,0000		9,05


Serviço 00.000.000.128 - LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6685	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS	h	0,013671	9,4936	0,1298
SE	8437	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180	chp	0,017089	124,6530	2,1302
					Total	2,2600
Total orçado				1,0000		2,26

Serviço 00.000.000.129 - LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6685	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS	h	0,041980	9,4936	0,3985
SE	8437	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180	chp	0,004664	124,6530	0,5814
					Total	0,9799
Total orçado				1,0000		0,98

Serviço 00.000.000.130 - LOGOTIPO EM ESTRUTURAS ELEVADAS					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11529	SERVIÇO TERCEIRIZADO - LOGOTIPO EM	un	0,998814	1.071,1200	1.069,8497
					Total	1.069,8497
Total orçado				1,0000		1.069,85

Serviço 00.000.000.131 - LOGOTIPO EM ESTRUTURAS TÉRREAS					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11530	SERVICO TERCEIZADO - LOGOTIPO NAS	un	0,998806	736,8900	736,0102
					Total	736,0102
Total orçado				1,0000		736,01

Serviço 00.000.000.132 - MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI,					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4457	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM,	m	1,366829	11,8100	16,1423
MC	4458	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM,	m	3,423230	6,1000	20,8817

  
**Fernando de Castro Santana**  
 Engº Civil - CREA 6968/D-GO