

MC	4467	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM,	m	0,455609	16,0800	7,3262
MC	4625	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X	kg	0,738827	10,4200	7,6986
SE	6672	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS	h	0,449453	14,6422	6,5809
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,714199	17,4914	12,4923
SE	9321	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	chp	0,038173	19,0377	0,7267
SE	9322	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	chi	0,056028	18,4062	1,0313
Total						72,8800
Total orçado				1,0000		72,88

Serviço 00.000.000.133 - MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1869	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	un	0,021180	2,5500	0,0540
MC	11531	MANOMETRO 0 A 200 PSI , D 50 MM FORNECIMENTO	un	0,998848	100,0000	99,8848
SE	6680	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO	h	0,688309	13,6042	9,3639
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,688309	17,5608	12,0873
Total						121,3900
Total orçado				1,0000		121,39

Serviço 00.000.000.134 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5441	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.	chp	3,684733	131,7970	485,6367
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	12,282445	12,3269	151,4045
SE	6745	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS	h	6,141223	29,4011	180,5587
Total						817,5999
Total orçado				1,0000		817,60


Serviço 00.000.000.135 - MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5441	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.	chp	1,257205	131,7970	165,6958
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,543229	12,3269	92,9846
SE	6745	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS	h	3,771615	29,4011	110,8896
Total						369,5700
Total orçado				1,0000		369,57

Serviço 00.000.000.136 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11532	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MONTAGEM DE TUBOS ,	h	5,479447	300,0000	1.643,8341
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,973842	12,3269	85,9658
Total						1.729,7999
Total orçado				1,0000		1.729,80

Serviço 00.000.000.137 - MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, RESERVATÓRIO					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11533	SERVICOS TERCEIRIZADOS - MONTAGEM DE TUBOS,	h	4,543900	300,0000	1.363,1700
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,068288	12,3269	87,1301
Total						1.450,3001
Total orçado				1,0000		1.450,30

Serviço 00.000.000.138 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6707	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM	h	0,165090	23,9711	3,9574
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,033018	12,3269	0,4070
SE	8035	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO	m	9,240146	0,3415	3,1555
Total						7,5199
Total orçado				1,0000		7,52

Serviço 00.000.000.139 - MOTOBOMBA SUBMERSA, MARCA ABS OU SIMILAR, MODELO					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	120	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA,	un	1,657665	3.426,1900	5.679,4752
SE	6676	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS	h	7,956794	14,7158	117,0906


Fernando de Castro Santana
 Eng. Civil - CREA 6968/D-GO