

SE	6708	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS	h	11,106358	25,7451	285,9343
					Total	6.082,5001
Total orçado				1,0000		6.082,50

Serviço 00.000.000.140 - MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE					Unidade	m³
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	994	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	kg	195,249618	0,4200	82,0048
MC	2490	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR	m³	0,557856	80,0000	44,6285
MC	4484	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	m³	0,680584	51,1200	34,7915
MC	4491	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA	m³	0,368185	53,4400	19,6758
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,231424	17,5955	39,2630
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	8,925696	12,3269	110,0262
					Total	330,3898
Total orçado				1,0000		330,39

Serviço 00.000.000.141 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4460	PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23*	m	1,000000	35,3100	35,3100
SE	5706	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.	chp	0,099566	133,8458	13,3265
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,995663	12,3269	12,2734
					Total	60,9099
Total orçado				1,0000		60,91


Serviço 00.000.000.142 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4460	PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23*	m	0,786407	35,3100	27,7680
SE	5706	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX.	chp	0,078299	133,8458	10,4800
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,782997	12,3269	9,6520
					Total	47,9000
Total orçado				1,0000		47,90

Serviço 00.000.000.143 - PASSARELA EM CHAPA XADREZ 1/4", INCLUSIVE GUARDA-					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	1607	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	h	9,988057	9,9700	99,5809
MO	4737	SERRALHEIRO	h	18,701114	13,3500	249,6599
MC	11534	CHAPAS DIVERSAS PARA PASSARELA INCLUSIVE	m²	0,935056	700,0000	654,5392
					Total	1.003,7800
Total orçado				1,0000		1.003,78

Serviço 00.000.000.144 - PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	997	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	0,069538	0,4500	0,0313
MC	4305	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE	m²	0,827836	28,2600	23,3946
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107619	17,5955	1,8936
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,082784	12,3269	1,0205
					Total	26,3400
Total orçado				1,0000		26,34

Serviço 00.000.000.145 - PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 4					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	997	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	0,069432	0,4500	0,0312
MC	4305	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE	m²	0,826582	28,2600	23,3592
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,107456	17,5955	1,8907
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,082658	12,3269	1,0189
					Total	26,3000
Total orçado				1,0000		26,30

Serviço 00.000.000.146 - PINTURA COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI -					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	318	PRIMER EPOXI	gl	0,112127	144,3000	16,1799



Fernando de Castro Santana