

Total orçado				1,0000	0,78
--------------	--	--	--	--------	------

Serviço 00.000.000.180 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 75 MM					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,008270	103,0679	0,8524
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,000923	17,5608	0,0162
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,000923	12,3269	0,0114
					Total	0,8800
Total orçado				1,0000		0,88

Serviço 00.000.000.181 - REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	11078	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	m2	0,763506	16,1492	12,3300
					Total	12,3300
Total orçado				1,0000		12,33

Serviço 00.000.000.182 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,154788	17,5955	2,7235
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,303925	12,3269	3,7464
					Total	6,4699
Total orçado				1,0000		6,47


Serviço 00.000.000.183 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,110630	12,3269	112,3058
SE	8210	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE	chp	2,087853	123,5666	257,9889
SE	9029	LANÇAMENTO COM USO DE BÁLDES, ADENSAMENTO	m3	0,265727	134,1698	35,6525
SE	9896	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/	m3	0,265727	267,0513	70,9627
					Total	476,9099
Total orçado				1,0000		476,91

Serviço 00.000.000.184 - REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	11079	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA	m2	3,704227	2,1219	7,8600
					Total	7,8600
Total orçado				1,0000		7,86

Serviço 00.000.000.185 - REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MO	1563	ELETRICISTA	h	6,128459	13,3500	81,8149
MO	1572	AJUDANTE DE ELETRICISTA	h	6,128459	9,3700	57,4237
SE	8210	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE	chp	1,252939	123,5666	154,8214
					Total	294,0600
Total orçado				1,0000		294,06

Serviço 00.000.000.186 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4071	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,	un	0,061925	16,8300	1,0422
MC	4379	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM	kg	0,017555	9,3300	0,1638
SE	5435	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL,	chp	0,201057	19,3352	3,8875
SE	5484	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL,	chi	0,056983	18,2713	1,0412
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,039421	17,5955	0,6936
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,407372	12,3269	5,0217
					Total	11,8500
Total orçado				1,0000		11,85

Serviço 00.000.000.187 - REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,892132	12,3269	10,9973


Fernando de Castro Santos
 Engº Civil - CREA 6968/D-GO