

Serviço 00.000.000.205 - SERVIÇO PARA PROJETO E EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO 13,8					Unidade	unid
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6679	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	h	23,761548	13,6692	324,8014
SE	6696	ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS	h	23,761548	18,8918	448,8984
SE	6697	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS	h	23,761548	22,0554	524,0705
SE	8219	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS	h	5,940388	71,7407	426,1676
SE	9375	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE	chp	4,681687	136,9682	641,2423
					<b>Total</b>	<b>2.365,1802</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>2.365,18</b>

Serviço 00.000.000.206 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4775	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15*	m	0,002868	10,5000	0,0301
SE	6685	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS	h	0,002484	9,4936	0,0236
SE	6715	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,002484	10,9131	0,0271
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,007453	12,3269	0,0919
SE	6831	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS	h	0,001988	25,0210	0,0497
SE	8444	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6	chp	0,000994	98,2309	0,0976
					<b>Total</b>	<b>0,3200</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,32</b>


Serviço 00.000.000.207 - SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11536	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL PARA	un	0,998593	12,0000	11,9831
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,196882	12,3269	2,4269
					<b>Total</b>	<b>14,4100</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>14,40</b>

Serviço 00.000.000.208 - SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2188	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16	m2	0,004978	462,0000	2,2998
					<b>Total</b>	<b>2,2998</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>2,30</b>

Serviço 00.000.000.209 - SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	246	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO	kg	3,704279	16,3300	60,4909
SE	6034	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60	chp	0,827289	61,6693	51,0184
SE	6035	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60	chi	1,642230	25,6036	42,0470
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,234760	12,3269	15,2208
SE	6741	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,704279	17,4914	64,7930
					<b>Total</b>	<b>233,5701</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>233,57</b>

Serviço 00.000.000.210 - SOLEIRA CIMENTADO TRAÇO T1, L = 18 CM, E = 2 CM					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2644	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	kg	0,257111	1,3700	0,3522
MC	4541	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO	m	0,199311	51,5300	10,2705
SE	6704	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	h	0,109023	17,2124	1,8765
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,054412	12,3269	0,6707
					<b>Total</b>	<b>13,1699</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>13,17</b>

Serviço 00.000.000.211 - SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5441	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX.	chp	0,247679	131,7970	32,6434
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,990718	12,3269	12,2125
SE	6745	TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS	h	0,495359	29,4011	14,5641
					<b>Total</b>	<b>59,4200</b>
				<b>Total orçado</b>	<b>1,0000</b>	<b>59,42</b>

  
**Fernando de Castro Santana**  
 Engº Civil - CREA 69680-D-GO