

MC	2490	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,007426	80,0000	0,5941
MC	4066	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	m	1,066270	20,4000	21,7519
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,512446	17,5955	9,0167
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,512446	12,3269	6,3169
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m3	0,002122	381,9664	0,8106
					Total	38,4902
Total orçamento				1,0000		38,49


Serviço 00.000.000.020 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE)					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2490	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,007353	80,0000	0,5882
MC	4066	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	m	1,055655	20,4000	21,5354
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,378145	17,5955	6,6536
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,378145	12,3269	4,6613
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m3	0,001051	381,9664	0,4015
					Total	33,8400
Total orçamento				1,0000		33,84

Serviço 00.000.000.021 - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.					Unidade kg	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6706	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,051713	21,5635	1,1151
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,103426	12,3269	1,2749
					Total	2,3900
Total orçamento				1,0000		2,39

Serviço 00.000.000.022 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI F					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	1334	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	un	0,013116	17,1000	0,2243
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	chp	0,018456	103,0679	1,9022
SE	5397	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	chi	0,035287	44,3658	1,5655
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,147415	27,1391	4,0008
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,147415	12,3269	1,8172
					Total	9,5100
Total orçamento				1,0000		9,51

Serviço 00.000.000.023 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE I					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6678	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151524	27,1391	4,1122
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,151524	12,3269	1,8678
					Total	5,9800
Total orçamento				1,0000		5,98

Serviço 00.000.000.024 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTER					Unidade m	
---	--	--	--	--	-----------	--


Fernando de Castro Santana
 Engº Civil - CREA 000000-00