

					Total	736,4301
Total orçamento					1,0000	736,43


Serviço 00.000.000.107 - INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,995566	17,5608	263,3341
SE	6706	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	14,995566	21,5635	323,3569
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	29,991135	12,3269	369,6977
SE	9937	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO.	chp	14,995566	0,0641	0,9612
					Total	957,3499
Total orçamento					1,0000	957,35

Serviço 00.000.000.108 - INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10					Unidade	un
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,864338	17,5608	67,8609
SE	6706	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	3,864338	21,5635	83,3287
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	7,728676	12,3269	95,2707
					Total	246,4603
Total orçamento					1,0000	246,46

Serviço 00.000.000.109 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4470	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	m	0,070213	6,4400	0,4522
MC	4474	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	m	0,234043	3,3100	0,7747
MC	4612	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,011702	10,2500	0,1199
MC	4903	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	m2	1,287237	1,9000	2,4458
SE	6672	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,620214	14,6422	9,0813
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,514894	17,4914	9,0062
					Total	21,8801
Total orçamento					1,0000	21,88

Serviço 00.000.000.110 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	334	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	un	3,338259	104,9000	350,1834
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	5,504882	17,5955	96,8612
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,753042	12,3269	33,9365
SE	6835	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	m3	0,025235	381,9664	9,6389
					Total	490,6200
Total orçamento					1,0000	490,62

Serviço 00.000.000.111 - JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	2452	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	0,034993	76,4800	2,6763
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,208273	12,3269	2,5674
SE	9381	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016	chp	0,213291	70,6846	15,0764
					Total	20,3201
Total orçamento					1,0000	20,32


Fernando de Castro Santana
 Engº Civil - CREA 00000000