

SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,011466	103,0679	1,1818
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,001279	17,5608	0,0224
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001279	12,3269	0,0157
					Total	1,2199
Total orçado				1,0000		1,22

Serviço 00.000.000.176 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 150					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,012325	103,0679	1,2703
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,000993	17,5608	0,0175
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,000993	12,3269	0,0123
					Total	1,3001
Total orçado				1,0000		1,30

Serviço 00.000.000.177 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 200					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,013251	103,0679	1,3658
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,001478	17,5608	0,0260
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001478	12,3269	0,0182
					Total	1,4100
Total orçado				1,0000		1,41

Serviço 00.000.000.178 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DEFºFº DIAM. = 250					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,014002	103,0679	1,4432
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,001562	17,5608	0,0274
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,001562	12,3269	0,0192
					Total	1,4898
Total orçado				1,0000		1,49


Serviço 00.000.000.179 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 50 MM					Unidade	m
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,007330	103,0679	0,7555
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,000818	17,5608	0,0144
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,000818	12,3269	0,0101
					Total	0,7800
Total orçado				1,0000		0,78

Serviço 00.000.000.180 - REMOÇÃO DE ADUTORA / REDE EM PVC DIAM. = 75 MM					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5396	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM	chp	0,008270	103,0679	0,8524
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBÊIRO HIDRÁULICO COM	h	0,000923	17,5608	0,0162
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,000923	12,3269	0,0114
					Total	0,8800
Total orçado				1,0000		0,88

Serviço 00.000.000.181 - REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	11078	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	m2	0,763506	16,1492	12,3300
					Total	12,3300
Total orçado				1,0000		12,33

Serviço 00.000.000.182 - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM					Unidade	m²
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6733	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,154788	17,5955	2,7235
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,303925	12,3269	3,7464
					Total	6,4699
Total orçado				1,0000		6,47

Serviço 00.000.000.183 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO				Unidade un	
--	--	--	--	------------	--


 Fernando de Castro Santana
 Eng. Civil - CREA 06804-00