

MC	4484	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO	m3	0,011277	51,1200	0,5765
MC	4618	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kg	0,060146	10,4200	0,6267
SE	6677	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,075182	17,4914	1,3151
SE	6693	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	h	0,075182	17,4914	1,3151
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150365	12,3269	1,8535
SE	6850	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L	chp	0,010525	1,0444	0,0110
SE	80145	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM	un	1,285109	62,6901	80,5636
					Total	98,0974
Total orçado				1,0000		98,10

Serviço 00.000.000.214 - TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METÁLICA DE 3/8",					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	11537	CHAPAS DIVERSAS PARA PORTAS, JANELAS,	m2	0,998802	350,0000	349,5807
SE	6739	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	6,966457	17,4914	121,8531
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,996405	12,3269	36,9364
					Total	508,3702
Total orçado				1,0000		508,37

Serviço 00.000.000.215 - TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E					Unidade un	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6189	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,	un	1,833750	257,7778	472,7001
					Total	472,7001
Total orçado				1,0000		472,70


Serviço 00.000.000.216 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	5883	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=	m2	1,173424	47,6980	55,9700
					Total	55,9700
Total orçado				1,0000		55,97

Serviço 00.000.000.217 - TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6112	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	m2	0,998909	54,9800	54,9200
					Total	54,9200
Total orçado				1,0000		54,92

Serviço 00.000.000.218 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO					Unidade m²	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
MC	4906	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE	un	31,189739	1,1600	36,1801
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,451959	12,3269	5,5713
SE	6746	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,150653	18,7227	2,8206
SE	9321	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	chp	0,042138	19,0377	0,8022
SE	9322	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400	chi	0,058449	18,4062	1,0758
					Total	46,4500
Total orçado				1,0000		46,45

Serviço 00.000.000.219 - TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA					Unidade m	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6118	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM -	un	0,001141	121,3900	0,1386
SE	6698	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	h	0,001141	17,5608	0,0201
SE	6740	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,011408	12,3269	0,1406
SE	7842	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	h	0,001141	70,6581	0,0806
					Total	0,3799
Total orçado				1,0000		0,38

Serviço 00.000.000.220 - TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU					Unidade un	
Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
SE	6171	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE -	un	0,631398	15,7701	9,9572
					Total	9,9572
Total orçado				1,0000		9,96


Fernando de Castro Santana
 Eng. Civil - CREA 63860/00