



162

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (SEINFRA)

Tabela de Custos: 024.1

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL
C2290	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO				M
	MAO DE OBRA				
					PARCIAL:
	MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS				
I1860	SERVICOS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO	M	1,0000	42,6800	42,68
					PARCIAL:
					Encargos Sociais:
					VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$
					42,68

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL
C3496	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PQS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 I/s				UN
	MAO DE OBRA				
I0037	AJUDANTE	H	9,3417	11,1100	103,79
I1530	MONTADOR	H	9,3417	13,5100	126,21
I2543	SERVENTE	H	30,8160	11,1100	342,37
					PARCIAL:
					572,37
	MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS				
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	8,0000	42,3100	338,47
I0737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL	H	16,0000	0,8500	13,60
I0771	TALHA MANUAL (CHP) H 16,0	H	16,0000	0,1300	2,07
					PARCIAL:
					354,14
					Encargos Sociais:
					VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$
					926,51

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60				KG
	MAO DE OBRA				
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0567	11,1100	0,63
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0567	13,5100	0,77
					MDO:
					1,40
	MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS				
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080	77,5200	0,62
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	7,8100	0,16
I7952	AÇO CA-50/60	KG	1,0500	3,3000	3,46
					SERVIÇOS:
					4,24
					Encargos Sociais:
					VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$
					5,64

COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL
C3502	MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO, CASA DE OPERAÇÃO				UN
	MAO DE OBRA				
I0037	AJUDANTE	H	32,5899	11,1100	362,07
I1530	MONTADOR	H	32,5899	13,5100	440,29
I2543	ARMADOR	H	32,5899	13,5100	440,28
					MDO:
					1.242,64
	MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS				
					SERVIÇOS:
					Encargos Sociais:
					VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$
					1.242,64

Construtora JMT Ltda
 Mikeel Coutinho Xavier
 Eng.º Civil - CREA 32326-PE

Av. Maria de Lourdes Amando Siqueira, 981, Vila Eulália
 CEP - 56331-020 - Petrolina-PE | construtora_jmt@hotmail.com
 Fone: (87) 3861-1837



263
2000

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (SEINFRA)

Tabela de Custos: 024.1

C3525 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS EM FLOCULADOR/DECANTADOR						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	105,1578	11,1100	1.168,30	
11530	MONTADOR	H	41,1578	13,5100	556,04	
					MDO:	1.724,34
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS						
SERVIÇOS:						
Encargos Sociais:						
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						1.724,34

C3493 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP DE 50,01 A 100 M3						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	18,9136	11,1100	210,13	
11530	MONTADOR	H	13,9136	13,5100	187,97	
12543	SERVEANTE	H	109,2005	11,1100	1.213,22	
					PARCIAL:	1.611,32
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS						
10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	16,0000	0,8500	13,60	
10771	TALHA MANUAL (CHP)	H	16,0000	0,1300	2,08	
C0833	CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	H	0,0400	3.382,1300	135,28	
					PARCIAL:	150,96
Encargos Sociais:						
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						1.762,28

C4207 INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR TIPO WALTMANN PARA DIÂMETROS ATÉ 300mm						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	26,5111	11,1100	294,54	
11530	MONTADOR	H	10,5111	13,5100	142,00	
					PARCIAL:	436,54
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS						
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	1,0000	42,3100	42,31	
					PARCIAL:	42,31
Encargos Sociais:						
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						478,85

C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm						KG
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652	11,1100	0,72	
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0652	13,5100	0,88	
					PARCIAL:	1,60
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS						
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0300	7,8100	0,23	
10163	AÇO CA-50	KG	1,1500	3,3400	3,84	
					PARCIAL:	4,07
Encargos Sociais:						
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						5,67

Construtora JMT Ltda
 Mikael Coutinho Xavier
 Eng.º Civil - CREA 32328-PE

Av. Maria de Lourdes Amando Siqueira, 981, Vila Eulália
 CEP - 56331-020 - Petrolina-PE | construtora_jmt@hotmail.com
 Fone: (87) 3861-1837

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO (SEINFRA)

Tabela de Custos: 024.1


C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PCS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MAO DE OBRA						
10037	AJUDANTE	H	8,3372	11,1100	92,63	
11530	MONTADOR	H	8,3372	13,5100	112,64	
12543	SERVENTE	H	68,5073	11,1100	761,12	
						MDO: 966,39
MATERIAIS/ SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS						
10737	ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL (CHP)	H	8,0000	0,8500	6,80	
10771	TALHA MANUAL (CHP)	H	8,0000	0,1300	1,04	
C0833	CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	0,0200	3.382,1300	67,63	
						SERVIÇOS: 75,47
						Encargos Sociais:
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						1.041,86

17333 FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MATERIAIS						
17333	FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 250 mm	UN	1,0000	712,9100	712,91	
						PARCIAL: 712,91
						Encargos Sociais:
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						712,91

17470 FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MATERIAIS						
17470	FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 1.000Kg	UN	1,0000	5.173,6300	5.173,63	
						PARCIAL: 5.173,63
						Encargos Sociais:
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						5.173,63

14884 CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MATERIAIS						
14884	CRIVO COM FLANGE DN 200 PN10	UN	1,0000	400,1500	400,15	
						PARCIAL: 400,15
						Encargos Sociais:
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						400,15

15639 VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16						UN
COD.	DESCRIÇÃO	UN.	COEF.	PREÇO	TOTAL	
MATERIAIS						
15639	VALVULA DE PE C/CRIVO PORT. DUPLA FLANGE DN 100 PN16	UN	1,0000	672,7600	672,76	
						PARCIAL: 672,76
						Encargos Sociais:
VALOR UNITÁRIO TOTAL - R\$						672,76


 Construtora JMT Ltda
 Michael Coutinho Xavier
 Eng. Civil - CREA 32329-PE